

БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНКОСТ

Строительство свайно-ростверкового фундамента

Земляные работы, монтаж опалубки

- _ Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 50x150 мм
- _ Полотно полиэтиленовое
- _ Крепеж

Заливка фундамента

- _ Бетон марки 300

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

Сборка стенового комплекта

Монтаж стен из клееного бруса с установкой нагелей и прокладкой межвенцового утеплителя

- _ Стеновой комплект из клееного бруса
- _ Межвенцовый утеплитель (джутовое полотно)
- _ Нагель березовый
- _ Брус хвойных пород естественной влажности
- _ Доска обрезная хвойных пород
- _ Скоба для степлера
- _ Скоба строительная

Установка компенсаторов

- Винтовая опора

Установка и разборка неинвентарных лесов Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10м)

Устройство стропильной конструкции с временной кровлей рубероид

Изготовление и установка стропильных ферм и лобовой доски

- Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 50x150 мм

Устройство шаговой обрешетки

- Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 25x100(150) мм

Устройство покрытия кровли из рубероида

- Временное покрытие из рубероида

Установка и разборка неинвентарных лесов

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

Устройство системы межэтажного перекрытия

Устройство межэтажного перекрытия 2-го этажа

Установка балок перекрытия

- Брус хвойных пород 100x200 мм
- Доска хвойных пород 50x200 мм

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)