



БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ДОМА ИНКОСТ-КАЗАНЬ

Строительство свайно-ростверкового фундамента

Земляные работы, монтаж опалубки

- ❖ Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 50x150 мм
- ❖ Полотно полиэтиленовое
- ❖ Крепеж

Заливка фундамента

Бетон марки 300

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

Устройство платформы дома

Монтаж опорной доски (лежня), устройство перекрытия первого этажа

- ❖ Доска обрезная хвойная
- ❖ Крепежный материал
- ❖ Антисептик

Сборка каркаса стен

Монтаж усиленного каркаса стен, устройство обвязки, силовая обшивка

- ❖ Доска обрезная хвойная сухая
- ❖ ОСП-3 влагостойкая, толщина 12 мм
- ❖ Крепежный материал

Установка и разборка неинвентарных лесов Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

Устройство стропильной конструкции с временной кровлей рубероид

Изготовление и установка стропильных ферм и лобовой доски

- ❖ Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 50x150 мм

Устройство шаговой обрешетки

- ❖ Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 25x100(150) мм

Устройство покрытия кровли из рубероида

- ❖ Временное покрытие из рубероида

Установка и разборка неинвентарных лесов

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

Устройство системы межэтажного перекрытия

Устройство межэтажного перекрытия 2-го этажа

Установка балок перекрытия

- ❖ Брус хвойных пород 100x200 мм
- ❖ Доска хвойных пород 50x200 мм

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

Утепление, пароизоляция и ветрозащита стен

Укладка межстоечного утеплителя, устройство пароизоляции стен

Монтаж гидро-ветрозащиты стен

- ❖ Мембрана гидро-ветрозащитная
- ❖ Пленка пароизоляционная
- ❖ Утеплитель базальтовый

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

[Назад на сайт](#)