

Комплектация «Теплый контур» дома из бруса

В стоимость строительства включено:

1. Эскизный и Рабочий проект

2. Строительство свайно-ростверкового фундамента

*Земляные работы, монтаж опалубки, геодезические работы: разбивка осей, нивелировка
Сваи буронабивные на глубину промерзания. Диаметр 0,3 м*

Ростверк (лента) 0,250

- ❖ Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 50x150 мм
- ❖ Полотно полиэтиленовое
- ❖ Крепеж
- ❖ Арматура 10-14 мм

*Загиб арматуры по углам, использование технологии вязки, подсыпка ПГС 200мм. под сваями и
ростверком, заливка фундамента*

- ❖ Бетон марки 300
- ❖ Виброусадка
- ❖ Гидроизоляция

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

3. Сборка стенового комплекта

Монтаж стен из бруса с установкой нагелей и прокладкой межвенцового утеплителя

❖ Стеновой комплект из клееного бруса. Брус клееный профилированный стеновой, изготовлен на немецком оборудовании компании "Weinig AG". Клей шведской компании "Akzo Nobel" на основе меламина, обладающий высокой тепло-, водо-, атмосферостойкостью. Класс влагостойкости D4 ++. Высший класс безопасности.

Немецкий профиль бруса с тройным уплотнением.

- ❖ Межвенцовый утеплитель (джутовое полотно)
- ❖ Нагель березовый
- ❖ Брус хвойных пород естественной влажности
- ❖ Доска обрезная хвойных пород
- ❖ Скоба для степлера
- ❖ Скоба строительная

Установка компенсаторов

- ❖ Винтовая опора

Установка и разборка неинвентарных лесов Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10м)

4. Устройство стропильной конструкции, карнизы и кровля

Изготовление и установка стропильных ферм и лобовой доски

- ❖ Доска обрезная естественной влажности 50x200 мм

Устройство шаговой обрешетки и контробрешетки

- ❖ Крепеж: саморезы, гвозди, уголки, скоба для степлера
- ❖ Доска обрезная естественной влажности 50x50 мм
- ❖ Доска обрезная естественной влажности 25x100 (150) мм

Ветрозащита и пароизоляция кровли, утепление «кровельного пирога»

- ❖ Мембрана гидро-ветрозащитная
- ❖ Пленка пароизоляционная
- ❖ Утеплитель базальтовый, 50 мм в 4 слоя

Устройство покрытия кровли из металлической черепицы

Монтаж коньков, ендов, примыканий, карнизных и ветровых планок

❖ Металлочерепица с полимерным покрытием - полиэстер Arcelor RR

Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов

Подшивка карнизов (карнизных и торцевых свесов) пластиковыми панелями

Установка наружных металлических и пластиковых желобов и водосточных труб

❖ Комплект водосточной системы с комплектующими и крепежом

❖ Комплект металлических панелей «софит» с перфорацией, без перфорации

❖ Крепеж

Установка и разборка неинвентарных лесов

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

5. Устройство системы межэтажного перекрытия

Устройство межэтажного перекрытия 1-го этажа

Устройство межэтажного перекрытия 2-го этажа

Установка балок перекрытия и лаг пола

Утепление перекрытий

Пароизоляция и гидроизоляция перекрытий

Подшив черновых полов и потолков

❖ Доска обрезная естественной влажности 50x200 мм

❖ Доска обрезная естественной влажности 25x100 (150) мм

❖ Мембрана гидро-ветрозащитная Пленка пароизоляционная

❖ Утеплитель базальтовый, 200 мм

❖ Крепеж

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

6. Монтаж окон и дверей

Монтаж окон дома с устройством зазоров под усадку обсадной

коробки и уплотнительных шипов

Монтаж входной двери дома с устройством зазора под усадку обсадной

коробки и уплотнительных шипов

❖ Доска обрезная естественной влажности 50x200 мм

❖ Полотно джутовое

❖ Монтажная пена

❖ Окна пластиковые с двойным стеклопакетом

❖ Дверь металлическая с фурнитурой

❖ Крепеж

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

7. Монтаж межэтажной лестницы

Сборка пролетов лестницы

Монтаж поворотной площадки

Монтаж перил и балясин

❖ Комплект лестницы из массива сосны

[Назад на сайт](#)