

ВАРИАНТ СТРОИТЕЛЬСТВА ИНКОСТ-КАЗАНЬ в комплектации «теплый контур»

Строительство свайно-ростверкового фундамента

Земляные работы, монтаж опалубки

- ❖ Доска обрезная хвойных пород естественной влажности 50x150 мм
- ❖ Полотно полиэтиленовое
- ❖ Крепеж

Заливка фундамента

- ❖ Бетон марки 300

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

Сборка стенового комплекта

Монтаж стен из бруса с установкой нагелей и прокладкой межвенцового утеплителя

- ❖ Стеновой комплект из клееного бруса
- ❖ Межвенцовый утеплитель (джутовое полотно)
- ❖ Нагель березовый
- ❖ Брус хвойных пород естественной влажности
- ❖ Доска обрезная хвойных пород
- ❖ Скоба для степлера
- ❖ Скоба строительная

Установка компенсаторов

- ❖ Винтовая опора

Установка и разборка неинвентарных лесов Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10м)

Устройство стропильной конструкции, карнизы и кровля

Изготовление и установка стропильных ферм и лобовой доски

- ❖ Доска обрезная естественной влажности 50x200 мм

Устройство шаговой обрешетки и контробрешетки

- ❖ Крепеж: саморезы, гвозди, уголки, скоба для степлера
- ❖ Доска обрезная естественной влажности 50x50 мм
- ❖ Доска обрезная естественной влажности 25x100 (150) мм

Ветрозащита и пароизоляция кровли, утепление «кровельного пирога»

- ❖ Мембрана гидро-ветрозащитная
- ❖ Пленка пароизоляционная
- ❖ Утеплитель базальтовый, 200 мм

Устройство покрытия кровли из металлической черепицы

Монтаж коньков, ендов, примыканий, карнизных и ветровых планок

- ❖ Комплект металлической черепицы с комплектующими и крепежом

Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов

Подшивка карнизов (карнизных и торцевых свесов) пластиковыми панелями

Установка наружных металлических и пластиковых желобов и водосточных труб

- ❖ Комплект водосточной системы с комплектующими и крепежом
- ❖ Комплект пластиковых панелей «софит»
- ❖ Крепеж

Установка и разборка неинвентарных лесов

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

Устройство системы межэтажного перекрытия

Устройство межэтажного перекрытия 1-го этажа

Устройство межэтажного перекрытия 2-го этажа

Установка балок перекрытия и лаг пола

Утепление перекрытий

Пароизоляция и гидроизоляция перекрытий

Подшив черновых полов и потолков

- ❖ Доска обрезная естественной влажности 50x200 мм
- ❖ Доска обрезная естественной влажности 25x100 (150) мм
- ❖ Мембрана гидро-ветрозащитная Пленка пароизоляционная
- ❖ Утеплитель базальтовый, 200 мм
- ❖ Крепеж

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

Монтаж окон и дверей

Монтаж окон дома с устройством зазоров под усадку обсадной коробки и уплотнительных шипов

Монтаж входной двери дома с устройством зазора под усадку обсадной коробки и уплотнительных шипов

- ❖ Доска обрезная естественной влажности 50x200 мм
- ❖ Полотно джутовое
- ❖ Монтажная пена
- ❖ Окна пластиковые с двойным стеклопакетом
- ❖ Дверь металлическая с фурнитурой
- ❖ Крепеж

Такелажные работы (разгрузка и перенос материала до 10 м)

Монтаж межэтажной лестницы

Сборка пролетов лестницы

Монтаж поворотной площадки

Монтаж перил и балясин

- ❖ Комплект лестницы из массива сосны

[Назад на сайт](#)