

Длина дома: 12,5 м

Высота потолка: 2,6 м

Ширина дома: 8,5 м

Вид кровли: Вальмовая

Площадь дома: 65,2 кв.м

Этажей: Один этаж

ВИД РАБОТ	ВИД КОМПЛЕКТАЦИИ	
	"Под ключ"	"Теплый контур"
Стены дома		
Комплект материалов для каркаса стен из обрезной доски 1 сорта 150x50 мм, толщина внутренних стен 150 мм количество комнат - 6, террасы - 31 кв.м	112 920,6 ₽	112 920,6 ₽
Материалы для утепления стен 150 мм, + доп. поперечное утепление 50 мм. Утеплитель ParocExtra (Fin). Дифф. мембрана Тувек, пленка пароизоляционная толщиной 150-200 мкм с полной герметизацией	324 853,20 ₽	324 853,20 ₽
Отделка наружных стен: металлический сайдинг ЭокБрус (Grand Line), с монтажом дополнительных элементов, работа в т.ч.	393 929,87 ₽	393 929,87 ₽
Отделка внутр. стен: два слоя гипсокартона толщиной 12 мм, работа в т.ч.	398 004,94 ₽	398 004,94 ₽
Покраска стен	213 636,45 ₽	- ₽
Работа	255 154,39 ₽	255 154,39 ₽
Итого по стенам	1 699 000,00 ₽	1 485 000,00 ₽
Перекрытия, полы, потолки		
Балки перекрытий, h=200мм	69 271,78 ₽	69 271,78 ₽
Черновой пол с утеплен. 200 мм	- ₽	172 233,08 ₽
Отделка полов и потолков	234 720,00 ₽	- ₽
Работа	304 366,25 ₽	148 850,65 ₽
Итого по перекрытиям	609 000,00 ₽	391 000,00 ₽
Крыша		
Стропильная система крыши, металлическая черепица Grand Line, доборные элементы	385 676,2 ₽	385 676,2 ₽
Утепление кровли 200мм	не требуется	не требуется
Обшивка карнизов (планки софит Grand Line)	55 080,31 ₽	- ₽
Водосточная система Grand Line	64 528,98 ₽	- ₽
Работа по монтажу крыши	387 173,9 ₽	309 739,1 ₽
Итого по крыше	893 000,00 ₽	696 000,00 ₽
Прочее		
Стоимость проекта	12 900,00 ₽	12 900,00 ₽
Фундамент на винтовых сваях	222 000,0 ₽	221 451,0 ₽
Канализация, септик, электрика	213 000,0 ₽	- ₽
Отопление и вода	320 000,0 ₽	- ₽

Межэтажная лестница	-	- ₺
Окна с установкой	107 000,00 ₺	81 897,54 ₺
Двери с установкой	105 000,00 ₺	32 000,00 ₺
Итого по прочим работам	979 900,00 ₺	348 248,51 ₺
Стоимость дома	4 180 000,00 ₺	2 919 000,00 ₺
Стоимость на 1 кв.м площади	64 200,00 ₺	44 800,00 ₺

* Стоимость доставки материалов к месту строительства в смету не входит

* Суммы рассчитаны из средних данных, могут отличаться в разных проектах

Опции

Замена кровельного покрытия на гибкую черепицу

+ 212 800,0 ₺