

Длина дома: 16,4 м

Высота потолка: 2,5 м

Ширина дома: 9,8 м

Вид кровли: Двухскатная

Площадь дома: 102,8 кв.м

Этажей: Один этаж, чердак утеплен

ВИД РАБОТ	ВИД КОМПЛЕКТАЦИИ	
Стены дома	"Под ключ"	"Теплый контур"
Комплект материалов для каркаса стен из обрезной доски 1 сорта 150x50 мм, толщина внутренних стен 150 мм количество комнат - 6, террасы - 46,2 кв.м	174 273,5 ₽	174 273,5 ₽
Материалы для утепления стен 150 мм, + доп. поперечное утепление 50 мм. Утеплитель ParocExtra (Fin). Дифф. мембрана Тувек, пленка пароизоляционная толщиной 150-200 мкм с полной герметизацией	263 388,73 ₽	263 388,73 ₽
Отделка наружных стен: металлический сайдинг ЭокБрус (Grand Line), с монтажом дополнительных элементов, работа в т.ч.	224 295,41 ₽	224 295,41 ₽
Отделка внутр. стен: имитация бруса (сосна, сорт А-В, толщина 16 мм), работа в т.ч.	543 961,61 ₽	543 961,61 ₽
Покраска стен	226 687,65 ₽	- ₽
Работа	393 786,90 ₽	393 786,90 ₽
Итого по стенам	1 827 000,00 ₽	1 600 000,00 ₽
Перекрытия, полы, потолки	"Под ключ"	"Теплый контур"
Балки перекрытий, h=200мм	98 642,44 ₽	98 642,44 ₽
Черновой пол с утеплен. 200 мм	122 735,38 ₽	122 735,38 ₽
Отделка полов и потолков	600 529,67 ₽	- ₽
Работа	205 940,22 ₽	100 715,29 ₽
Итого по перекрытиям	1 028 000,00 ₽	323 000,00 ₽
Крыша	"Под ключ"	"Теплый контур"
Стропильная система крыши, металлическая черепица Grand Line, доборные элементы	522 281,9 ₽	522 281,9 ₽
Утепление кровли 200мм	172 848,69 ₽	172 848,69 ₽
Обшивка карнизов (планки софит Grand Line)	69 784,91 ₽	- ₽
Водосточная система Grand Line	87 316,88 ₽	- ₽
Работа по монтажу крыши	593 754,8 ₽	488 974,6 ₽
Итого по крыше	1 446 000,00 ₽	1 185 000,00 ₽
Прочее	"Под ключ"	"Теплый контур"
Стоимость проекта	20 100,00 ₽	20 100,00 ₽
Фундамент на винтовых сваях	296 000,00 ₽	295 285,40 ₽
Канализация, септик, электрика	263 000,00 ₽	- ₽
Отопление и вода	400 000,00 ₽	- ₽
Межэтажная лестница	-	- ₽
Окна с установкой	287 000,00 ₽	216 817,94 ₽

Двери с установкой	100 000,00 ₽	32 000,00 ₽
Итого по прочим работам	1 366 100,00 ₽	564 203,33 ₽
Стоимость дома	5 667 000,00 ₽	3 671 000,00 ₽
Стоимость на 1 кв.м площади	55 200,00 ₽	35 800,00 ₽

* Стоимость доставки материалов к месту строительства в смету не входит

* Суммы рассчитаны из средних данных, могут отличаться в разных проектах

Опции

Замена кровельного покрытия на гибкую черепицу

+ 304 500,00 ₽