

Длина дома: 10,3 м  
 Ширина дома: 9,0 м  
 Площадь дома: 50,7 кв.м

Высота потолка: 2,6 м  
 Вид кровли: Двухскатная  
 Этажей: Один этаж

ВИД РАБОТ	ВИД КОМПЛЕКТАЦИИ	
Стены дома	"Под ключ"	"Теплый контур"
Комплект материалов для каркаса стен из обрезной доски 1 сорта 150x50 мм, толщина внутренних стен 150 мм количество комнат - 6, террасы - 30 кв.м	148 116,0 ₽	148 116,0 ₽
Материалы для утепления стен 150 мм, + доп. поперечное утепление 50 мм. Утеплитель ParocExtra (Fin). Дифф. мембрана Тувек, пленка пароизоляционная толщиной 150-200 мкм с полной герметизацией	208 720,64 ₽	208 720,64 ₽
Отделка наружных стен: металлический сайдинг ЭокБрус (Grand Line), с монтажом дополнительных элементов, работа в т.ч.	188 086,97 ₽	188 086,97 ₽
Отделка внутр. стен: два слоя гипсокартона толщиной 12 мм, работа в т.ч.	334 846,38 ₽	334 846,38 ₽
Покраска стен	172 389,95 ₽	- ₽
Работа	334 681,64 ₽	334 681,64 ₽
<b>Итого по стенам</b>	<b>1 387 000,00 ₽</b>	<b>1 215 000,00 ₽</b>
Перекрытия, полы, потолки	"Под ключ"	"Теплый контур"
Балки перекрытий, h=200мм	62 656,06 ₽	62 656,06 ₽
Черновой пол с утеplen. 200 мм	- ₽	149 894,23 ₽
Отделка полов и потолков	182 520,00 ₽	- ₽
Работа	271 373,03 ₽	132 715,28 ₽
<b>Итого по перекрытиям</b>	<b>517 000,00 ₽</b>	<b>346 000,00 ₽</b>
Крыша	"Под ключ"	"Теплый контур"
Стропильная система крыши, металлическая черепица Grand Line, доборные элементы	334 784,8 ₽	334 784,8 ₽
Утепление кровли 200мм	не требуется	не требуется
Обшивка карнизов (планки софит Grand Line)	54 476,03 ₽	- ₽
Водосточная система Grand Line	56 964,81 ₽	- ₽
Работа по монтажу крыши	341 788,9 ₽	273 431,1 ₽
<b>Итого по крыше</b>	<b>789 000,00 ₽</b>	<b>609 000,00 ₽</b>
Прочее	"Под ключ"	"Теплый контур"
Стоимость проекта	10 700,00 ₽	10 700,00 ₽
Фундамент на винтовых сваях	249 000,0 ₽	248 646,8 ₽
Канализация, септик, электрика	195 000,0 ₽	- ₽
Отопление и вода	293 000,0 ₽	- ₽

Межэтажная лестница	-	- ₹
Окна с установкой	133 000,00 ₹	102 464,33 ₹
Двери с установкой	110 000,00 ₹	32 000,00 ₹
Итого по прочим работам	990 700,00 ₹	393 811,09 ₹
Стоимость дома	3 683 000,00 ₹	2 562 000,00 ₹
Стоимость на 1 кв.м площади	72 700,00 ₹	50 600,00 ₹

\* Стоимость доставки материалов к месту строительства в смету не входит

\* Суммы рассчитаны из средних данных, могут отличаться в разных проектах

#### Опции

Замена кровельного покрытия на гибкую черепицу

+ 180 200,0 ₹